

## PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Descanso-SC

Pela presente, a empresa **IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.645.439/0001-05, com sede na cidade de DESCANSO, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu representante legal, Sr. André Alexandro Kort portador da Carteira de Identidade nº 4.829.524 SSP-SC e CPF nº 042.038.839-70. Vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o nº 11/2018.

Execução de obra de pavimentação com pedras irregulares, drenagem, passeio e sinalização viária na Rua Santo Estanislau e Félix Jaroseski, cidade de Descanso/SC, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Valor da proposta: R\$ 284.505,73 (Duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e cinco reais com setenta e três centavos ).

Valor Referente Material **80%** do valor total da obra.

Valor Referente Mão-de-obra **20%** do valor total da obra.

A proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

DESCANSO-SC, em 28 de dezembro de 2018.

  
André A. Kort - Sócio-Administrador  
IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME  
André Alexandro Kort  
Sócio Administrador  
CPF: 042.038.839-70

02.645.439/0001-05  
IMPERIAL  
EMPREENDIMENTOS LTDA ME  
RUA FELIX JAROSISKI, 851  
CENTRO - CEP: 89910-000  
DESCANSO/SC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO****PLANILHA A1****PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

MUNICÍPIO: DESCANSO - SC

FOLHA Nº

PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DATA 28/12/2018

LOCALIZAÇÃO: Rua Santo Estanislau e Rua Félix Jaroseski

Data de referência dos custos: SINAPI Abril/2018 &amp; SICRO Março/2017 (desonerado)

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>		<b>PLACA DE OBRA</b>						
1.1	74209/001	Placa de obra (2,00x1,50)	m²	3,00	311,00	24,51%	R\$ 387,22	R\$ 1.161,66
<b>2</b>		<b>LOCAÇÃO</b>						
2.1	78472	Locação topográfica para pavimentação c/ pedras irregulares, incluso acompanhamento e greide	m²	3.972,76	0,27	24,51%	R\$ 0,33	R\$ 1.311,01
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.1	72799	Execução de pavimento em pedras irregulares sobre colchão de pedrisco, rejuntamento com pedrisco e compactação	m²	3.972,76	34,60	24,51%	R\$ 43,08	R\$ 171.146,50
3.2	92396	Passoie em piso intertravado retangular (paver), com bloco retangular de 20x10cm, espessura 6cm, com bloco normal cor cinza e bloco podotátil de alerta e direcional cor vermelha	m²	60,00	58,20	24,51%	R\$ 72,46	R\$ 4.347,60
<b>4</b>		<b>MEIO FIO</b>						
4.1	94265	Meio fio de concreto moldado no lugar, usinado 15 MPA com 30 cm de altura e 14 cm de base	m	593,50	25,90	24,51%	R\$ 32,24	R\$ 19.134,44
<b>5</b>		<b>DRENAGEM</b>						
5.1	92210	Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,40	m	155,00	84,40	24,51%	R\$ 105,08	R\$ 16.287,40
5.2	92212	Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,60	m	156,00	136,45	24,51%	R\$ 169,89	R\$ 26.502,84
5.3	92214	Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,80	m	50,00	206,75	24,51%	R\$ 257,42	R\$ 12.871,00
5.4	74206/001	Caixa coletora, 1,20m x 1,20m x 1,50m, com paredes em alvenaria, fundo de concreto e tampa em grelha de ferro	und	18	1.314,35	24,51%	R\$ 1.636,49	R\$ 29.456,82
<b>6</b>		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						
6.1	5213448 (SICRO)	Fornecimento e implantação de placa de 40 km/h, em chapa de aço galvanizado nº 16 com película retrorefletiva	und	2	95,35	24,51%	R\$ 118,72	R\$ 237,44
6.2	5213851 (SICRO)	Suporte de aço para placa de 40 km/h	und	2	184,30	24,51%	R\$ 229,47	R\$ 458,94
6.3	5213448 (SICRO)	Fornecimento e implantação de placa de PARE, em chapa de aço galvanizado nº 16 com película retrorefletiva	und	2	95,35	24,51%	R\$ 118,72	R\$ 237,44
6.4	5213851 (SICRO)	Suporte de aço para placa PARE	und	2	184,30	24,51%	R\$ 229,47	R\$ 458,94
6.5	73916/002	Placa esmaltada 45x25cm identificação nome de rua	und	4	87,30	24,51%	R\$ 108,69	R\$ 434,76
6.6	5213851 (SICRO)	Suporte de aço para placa de nome de rua	und	2	184,30	24,51%	R\$ 229,47	R\$ 458,94
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>R\$ 284.505,73</b>

DATA: 28/12/2018

NOME:


**IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME**  
**André Alexandre Kori**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 042.038.839-70

ASSINATURA:

02.645.439/0001-05

**IMPERIAL  
EMPREENDIMENTOS LTDA ME**RUA FELIX JAROSISKI, 851  
CENTRO - CEP: 89910-000

DESCANSO/SC

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO</b>		<b>PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>										<b>PLANILHA A2</b>	
<b>MUNICÍPIO: DESCANSO - SC</b>												<b>FOLHA No</b>	
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM, SIN. VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO</b>													
<b>LOCALIZAÇÃO: RUA SANTO ESTANISLAU E RUA FELIX JAROSKI</b>												<b>DATA 28/12/2018</b>	
<b>Data de referência dos custos: Abril/2018</b>												<b>Periodicidade das Estapas: 01 MÊS</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL					
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	PLACA DA OBRA	1.161,66	0,41							1.161,66	0,41		
2	LOCAÇÃO	1.311,01	0,46							1.311,01	0,46		
3	PAVIMENTAÇÃO			58.498,03	20,56			58.498,03	20,56	175.494,10	61,68		
4	MEIO FIO			19.134,44	6,73					19.134,44	6,73		
5	DRENAGEM	42.559,03	14,96	42.559,03	14,96					85.118,06	29,92		
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL									2.286,46	0,80		
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		45.031,70	15,83	120.191,50	42,25	58.498,03	20,56	60.784,50	21,36	284.505,73	100,00		
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		45.031,70	15,83	165.223,20	58,07	223.721,23	78,64	284.505,73	100,00				
<b>DATA DO ORÇAMENTO: 28/12/2018</b>													

**IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME**  
**André Alexandre Kort**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 042.038.838-70



02.645.439/0001-05

**IMPERIAL  
 EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

RUA FELIX JAROSKI, 851  
 CENTRO - CEP: 89910-000

DESCANSO/SC



