



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO

PLANILHA A1

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E MEIO FIO

DATA: 06/10/2020

LOCALIZAÇÃO: RUA 16 DE DEZEMBRO - RUA PADRE FRANCISCO MASURE - RUA VEREADOR LUÍS A. BRIEDIS

Data de referência dos custos: SINAPI Setembro/2020 & SICRO Outubro/2018 (não desonerado)

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		PLACA DE OBRA						
1.1	4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, adesivada (2,00x1,5m)	m ²	3,00	300,00	21,86%	R\$ 365,58	R\$ 1.096,74
2		LOCAÇÃO						
2.1	99064	Locação topográfica para pavimentação	m	598,00	0,34	21,86%	R\$ 0,41	R\$ 245,18
3		MEIO FIO						
3.1	94273	Meio fio (Guia) de concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm	m	598,00	38,49	21,86%	R\$ 46,90	R\$ 28.046,20
4		DRENAGEM						
4.1	90091	Escavação de valas, material de 1ª categoria	m ³	259,48	4,69	21,86%	R\$ 5,71	R\$ 1.481,63
4.2	92210	Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,40	m	292,00	92,16	21,86%	R\$ 112,30	R\$ 32.791,60
4.3	92212	Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,60	m	51,00	159,99	21,86%	R\$ 194,96	R\$ 9.942,96
4.4	93379	Reaterro de valas e compactação mecanizada	m ³	208,36	13,92	21,86%	R\$ 16,96	R\$ 3.533,78
4.5	83659	Boca de lobo, 1,20m x 1,20m x 1,50m, com paredes em alvenaria, fundo de concreto 10cm e tampa em grelha de ferro	und	22,00	897,51	21,86%	R\$ 1.093,70	R\$ 24.061,40
5		PAVIMENTAÇÃO						
5.1	C101167	Execução de pavimento em pedras irregulares sobre colchão de pedrisco rejuntado com pó de pedra	m ²	3.346,83	35,01	21,86%	R\$ 42,66	R\$ 142.775,76
VALOR TOTAL R\$								R\$ 243.975,25

DATA: 06/10/2020

NOME: Eng. Civil Fernando Trintinaglia

ASSINATURA:

Nº CREA-SC: 140.621-5