

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC**

Obra: Cobertura para caixa de areia Escola Getúlio Vargas

Data de preço: Maio/2021 com desoneração

Endereço: Rua José Santore, Centro, Descanso - SC

Planilha Orçamentária

BDI = 26,45 %

			Edificação						15.626,77
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------

1 ESCADA DE ACESSO								
1.1	94965	SINAPI	Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira	m³	0,15	308,74	390,40	58,56
1.2	92271	SINAPI	Fabricação de forma em madeira serrada e=25mm	m²	0,61	101,40	128,22	78,21
1.3	87246	SINAPI	Revestimento ceramico para piso, antiderrapante, 35x35cm PEI-5	m²	1,64	45,79	57,90	94,95
<b>Subtotal</b>								<b>231,72</b>

2 SISTEMA DE COBERTURA								
2.1	92604	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura em aço galvanizado, pintado com tinta esmalte sintético cor grafite, vão de 4m, incluso içamento	unid	5,00	862,89	1.091,12	5.455,60
2.2	92580	SINAPI	Trama de aço composta por terças para telha ondulada de fibra de vidro, incluso içamento	m²	71,90	54,15	68,47	4.922,99
2.3	94449	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e= 1,1mm. Incluso içamento.	m²	71,90	49,33	62,37	4.484,40
<b>Subtotal</b>								<b>14.862,99</b>

3 SERVIÇOS FINAIS								
3.1	73881/1	SINAPI	Manta geotextil 200g/m², para caixa de areia.	m²	63,72	6,61	8,35	532,06
<b>Subtotal</b>								<b>532,06</b>

<b>Valor TOTAL com BDI</b>								<b>15.626,77</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Descanso - SC, 06/07/2021

Eng. Civil Fernando Trintinaglia  
CREA/SC 140621-5