

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	DATA BASE 07/23 (IN DES.)	PROFONTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		BDI 1 - 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
			Município de Descanso		TAPA BURACOS RASO, PROFUNDO E REMENDO				
LOCALIDADE SINAPI			DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO /UF					
FLORIANÓPOLIS			TAPA BURACOS RASO, PROFUNDO E REMENDO	Descanso/SC					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>TAPA BURACOS RASO, PROFUNDO E REMENDO</b>									
<b>1. TAPA BURACOS RASO E PROFUNDO</b>									
<b>1.1. RECAPEAMENTO SIMPLES e=5CM</b>									
1.1.1.	SINAPI	96814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,00	2,04	BDI 1	2,49	209,12
1.1.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1,00	0,28	BDI 1	0,34	99,96
1.1.3.	SINAPI	95695	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,05	1.515,20	BDI 1	1.846,54	92,43
1.1.4.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,50	2,29	BDI 1	2,79	4,19
1.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,05	8,39	BDI 1	10,24	0,51
<b>1.2. RECAPEAMENTO COM FRESAGEM e=5CM</b>									
1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1,00	7,54	BDI 1	9,20	109,16
1.2.2.	SINAPI	96814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,00	2,04	BDI 1	2,49	9,20
1.2.3.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1,00	0,28	BDI 1	0,34	2,49
1.2.4.	SINAPI	95695	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,05	1.515,20	BDI 1	1.846,54	92,43
1.2.5.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,50	2,29	BDI 1	2,79	4,19
1.2.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,05	8,39	BDI 1	10,24	0,51

Encargos sociais

Observações  
Considerado DMT de 30km para transporte da mistura asfáltica

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Descanso/SC

Local

sexta-feira, 25 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO TRINTINGLIA

CREA/CAU: 140.921-5

ART/RRT: 0